

影剧院墙体恢复及
零星维修工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：影剧院墙体恢复及零星维修

标段：影剧院墙体恢复及零星维修

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011614002001	柜体拆除	1. 拆除原洗漱台	m	4.6			
2	011505001001	洗漱台	大理石洗漱台，木柜子 1. 规格：2.3*0.6*0.74	m ²	2.76			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原铝扣板吊顶	m ²	30.78			
4	011302001001	吊顶天棚	成品铝扣板吊顶 1. 吊顶龙骨采用38*50系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝吊杆，龙骨构架排列整齐顺直，表面平整 2. 主龙骨间距1000mm，副龙骨间距400mm 3. 面层安装成品600*600铝扣板	m ²	30.78			
5	011605001001	卫生间墩台拆除	1. 零星拆除卫生间墩台块料地面及墩台	m ²	3.75			
6	011108003001	块料零星项目	墩台维修零星铺防滑地砖 1. 8~10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	3.75			
7	011610002001	金属门窗拆除	拆除原塑钢窗	m ²	106.09			
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥隔热铝合金 2. 玻璃品种、厚度：60系列	m ²	106.09			
9	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运，运距按15km考虑 2. 垂直运距15m以内	m ³	12.68			
10	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙 1. 双层纸面石膏板基层 2. 2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮两遍，磨平白色乳胶漆两遍	m ²	350.54			
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 灰色防水涂料外墙 2. 刮柔性耐水腻子俩遍 3. 4厚粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 4. 10mm厚水泥纤维板基层	m ²	168.19			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯安装 2. 含拆除原筒灯	套	6			
13	031004013001	大、小便槽自动	1. 名称：蹲便器自动冲洗	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：影剧院墙体恢复及零星维修

标段：影剧院墙体恢复及零星维修

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		冲洗水箱	水箱 2. 含拆除原蹲便冲洗阀					
14	031004015001	小便槽冲洗阀	1. 名称: 安装壁挂式小便器感应阀 2. 含拆除原小便器手动冲洗阀	套	3			
15	011204001001	石材墙面	胶粘3cm厚灰色仿大理石外墙	m ²	155			
16	011702026001	电缆沟、地沟	1. 15cm厚C20混凝土地沟盖板	m ²	25			
17	010501001001	垫层	C15地面混凝土垫层	m ³	4.5			
18	011101006001	平面砂浆找平层	1首层、二层地面20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	1280			
19	011204001002	石材墙面	15mm厚雅士白大理石粘接墙面	m ²	15.74			
20	011501012001	吧台背柜	售票处吧台 4.85*0.8*0.8m 1、18mm厚烤漆板制作安装柜体 2、外立面及平台面18mm厚奥松板打底，粘接18mm厚雅士白大理石（13.53 m ² ）	m	4.85			
21	011507003001	灯箱	磁吸式超薄灯箱，钛合金型材，透光板、磁力吸附面板 规格：4.345*0.6m	个	1			
22	011501012002	吧台背柜	甜品区吧台 3.25*0.8*0.8m 1、18mm厚烤漆板制作安装柜体 2、外立面及平台面18mm厚奥松板打底，粘接18mm厚雅士白大理石（11.11 m ² ）	m	3.25			
23	011501015001	展台	甜品展示区 1、18mm厚烤漆板制作安装柜体 3.85*0.8*0.48m 2、外立面及平台面18mm厚奥松板打底，粘接18mm厚大理石（1.28m ² ） 3、柜体上方安装玻璃甜品展示区 1.6*0.8*0.62m	m	1.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：影剧院墙体恢复及零星维修

标段：影剧院墙体恢复及零星维修

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011502001001	金属装饰线	不锈钢装饰线 宽度20mm	m	7.69			
25	011105006001	金属踢脚线	黑色不锈钢踢脚线 H=50mm	m2	1.01			
26	011406001001	抹灰面油漆	墙面腻子2遍打底，蓝色乳胶漆2遍	m2	73.95			
27	011401001001	木门油漆	消防门刷蓝色调和漆2遍	m2	4.62			
28	030412004001	装饰灯	名称:暗藏LED灯带	m	17.55			
29	030412004002	装饰灯	装饰灯	套	5			
		分部小计						
		措施项目						
30	011701003001	里脚手架		m2	194.75			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：影剧院墙体恢复及零星维修

标段：影剧院墙体恢复及零星维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费	技术措施项目人工 费+分部分项人工费	15				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

